



- SEGNATURFORKLARING:**
- (1) Ny beton-/betonvæg
 - (2) Ny væg af tegl (108 mm med puds på sydlige overflade)
 - (3) Ny væg af pørebeton (100 mm med puds på sydlige overflade)
 - (4) Ny stål/gips væg (som Gyproc XR 95/95 (450) 2-2 M95) (8560, 52db, 145 mm)
 - (5) Ny stål/gips væg (som Gyproc XR 70/70 (450) 2-2 M45) (8560, 40db, 120 mm)
 - (6) Ny stål/gips forlængelsesvæg (Gyproc CS 45/45 (450) 2-0 M45)
- Eks. håndlister i træ der afmonteres, tildannes nye døre m.v. malebehandles samt gemmonteres
- NOTER:**
- For specifikation af vægttyper der er indeholdt i en delplan henvises til den relevante delplan.
 - For detaljer vedr. overflader i forbindelse med nedbrudning/opbygning. Se relevante delplaner iht. anvendelse.
 - Alle eks. håndlister i gang afmonteres, og sættes i depot før ny genmontage. Håndlister tildannes og malebehandles før ny genmontage.

A	12.11.2007	MAS	Inddækning af install. i rum 330 og 3116 flyttet. Elevatorstole er rev.
B	29.01.2008	PJ	Rev. mt. rettesbladet. Ekstra boliger er påregnet.
C	31.03.2008	PJ	UDS samt vinduer i nordfacade er rev.
D	02.07.2008	PJ	Der D4d mellem rum 310 og 320 er ændret til D4c i ny stål/gips væg type 5.
E		PJ	Installationskanal F7 i udgået.

Plejehjemmet Kløvervangen - Om- og tilbygning

DAI SAGNR: 0603076 DATO: 23.10.2007

BYGGEDR: Kløvervangen 31, 8541 Skødstrup MAL: 1:100

BYGHERRE: Statsbo SIGN: PJ

ADRESSE: Frydenlands Allé 8, 8210 Århus V. KS:

EMNE: 1. etage, nye forhold TEGNR: 2448-113D